

证券代码：600491

证券简称：龙元建设

编号：临 2017-088

龙元建设集团股份有限公司关于 淠河总干渠东部新城段水利综合治理工程 PPP 项目预成交公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、概述

根据六安市公共资源交易网 (<http://www.laztb.gov.cn>) 近日发布的《淠河总干渠（九里沟-青龙堰）东部新城段水利综合治理工程 PPP 项目评标结果公示》，公司、浙江省围海建设集团股份有限公司（牵头方）、宁波市花木有限公司联合体为该项目的第一成交候选人。

浙江省围海建设集团股份有限公司（牵头方）负责水利水电工程项目设施的设计（优化设计、施工图设计）、投融资、建设、运营维护、移交；龙元建设集团股份有限公司负责市政公用工程项目设施的设计（优化设计、施工图设计）、投融资、建设、运营维护、移交；宁波市花木有限公司负责城市园林绿化项目设施的设计（优化设计、施工图设计）、投融资、建设、运营维护、移交。现将本次预成交 PPP 项目概况公告如下：

1、项目名称：淠河总干渠（九里沟-青龙堰）东部新城段水利综合治理工程 PPP 项目

2、项目采购人：六安市水利局

3、项目投资额：项目总投资 22.95 亿元。

4、合作期限：项目合作期 15 年，其中建设期 3 年，运营期 12 年。

5、项目内容：淠河总干渠（九里沟-青龙堰）东部新城段水利综合治理工程 PPP 项目内容包括：

（1）河道综合治理工程

对山源河 25.3km 长的河堤进行防洪整治，拓宽加堤，新建堤防 45.5km；改扩建渠下涵 6 座；按照 2 倍截流倍数对山源河东支、西支进行沿河截污，新建截污管

41.3km; 新建 3 处生态砾石床; 水生植物带 37.5km; 景观绿化面积 49.6 万 m^2 。对东淝河西支 22.57km 长的河堤进行防洪整治, 拓宽加堤, 新建堤防 45.3km; 改扩建渠下涵 1 座, 新建 2 处生态砾石床; 水生植物带 19.3km; 景观绿化面积 16.1 万 m^2 。对桃园河 17.35km 长的河堤进行防洪整治, 拓宽加堤, 新建堤防 28.2km; 改扩建渠下涵 1 座; 在桃园河及其上游段、猴枣树河东支分别布置生态砾石床 2 处; 水生植物带 11.6km; 景观绿化面积 9.7 万 m^2 。对西湖河 2.2km 长的河堤进行防洪整治; 在 2 座湖体间河段布置 1 处生态砾石床, 长约 2.8km, 面积约为 2.8 万 m^2 。在谢小楼大冲-G312 国道北侧湖体间河段, 以及雍水设施间布置水生植物带, 总长约 3.9km, 景观绿化面积 6.5 万 m^2 。

(2) 洪水截蓄工程

包括山源河东支东岔截洪沟工程、排涝涵工程。山源河东支东岔截洪沟工程规划截洪范围主要将猴枣树水库西支上游截洪至山源河东岔。截洪范围集雨面积 6.41k m^2 , 拟在山地坡脚、开发建设区域的外围设置截洪沟, 截洪沟结合现状地形随山就势布置, 就近排入山源河东支东岔。按照 20 年一遇洪水标准, 截洪沟设计流量为 45.4 m^3/s 。新建排涝涵 52 座, 总排涝面积 28757.46ha, 设计排涝涵自排流量 1077.8 m^3/s 。

(3) 渠系完善工程

对淝河总干渠堤防不达标段进行治理, 新建巡堤道路 21.3km, 新建沿河截污管 6.2km; 对百家堰、青龙堰渠下涵进行拆除重建(列入河道综合治理工程), 对木南进水闸和淝伍进水闸进行加固。对瓦西干渠堤防进行加固, 增建护坡 7 处, 长 3850m; 维修护坡 3 处, 长 1201m。新建堤顶道路 4.9km。道路净宽 4.5m; 对瓦西干渠上年久失修的三座渠下涵进行拆除重建。对木南支渠堤防欠高段实施加高培厚, 并结合渠道清淤等措施, 使其防洪标准达到 10 年一遇。对木南支渠进水闸出口段进行加固改造, 包括拆除重建斜坡段、消力池、两侧翼墙及海漫段等(列入淝河总干渠渠系完善工程)。对木南支渠上年久失修的节制闸和渠下涵拆除重建。对淝伍支渠不满足设计要求的堤段进行加培, 新建护坡段 16.98km。拆除重建竹林(胜利)节制闸、双桥节制闸、卢圩(秦庄)节制闸等三座节制闸。

(4) 生态修复工程

拟在东城村、三十铺镇等 35 处分散村镇设置 20-120 m^3/d 的污水分散处理装置, 总规模约 1160 m^3/d ; 新建双墩、百家堰及青龙堰共 3 处人工湿地, 总规模约 5 万 m^3/d ; 改造、新建荷塘映月湿地、烟雨柳湾湿地、阡陌湿地及白鹭湖湿地共 4 座天然湿地, 总占地 38.7 万 m^2 。

（5）景观文化工程

水系布局拟整合城市景观资源，利用水体塑造灵性的亲水游憩空间；充分利用水系绿廊，将城市新旧城区、中央核心、各功能组团互相连通，成为互通式的滨水开放空间。采取的工程措施包括：蓄水工程、补水和景观壅水工程、绿化和园建工程等。共建壅水建筑物 16 处，补水泵站 2 座，补退水管道 21.7km。

二、风险提示

1、该项目目前处于评标结果公示阶段，本公司能否获得此次招标的《中标通知书》尚存在一定的不确定性。

2、项目总投资、项目履行条款等均以正式合同为准。公司将根据该项目进展情况按规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

龙元建设集团股份有限公司

董 事 会

2017 年 8 月 2 日